



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ (กองช่าง).....
ที่.....๗๑๙๐๓ / - วันที่ ... ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. บัญชีรายการประมาณการ

๑. เรื่องเดิม

ตามประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมที่จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปสะพานวังจึก หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท นั้น ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ว่าราษฎรประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้ถนนในการสัญจรไปมาและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาและบริการประชาชนให้มีความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปสะพานวังจึก หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๖๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามราคากลางพาณิชย์จังหวัดและหลักวิชาช่างแล้ว ได้งบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ดังนี้


๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปสะพานวังจึก หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ


๓. ข้อพิจารณา


เห็นควรดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างโครงการดังกล่าว ตามราคากลางค่าก่อสร้างนี้

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษณะ พิกุลทอง)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดกรรจ์
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรพล ภูทองบิต)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปสะพานวังจึก หมู่ที่ ๒ บ้านสันติสุข ตำบลเขาดกรรจ์ อำเภอเขาดกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้

(ลงชื่อ)  (นายกฤษณะ พิกุลทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดกรรจ์ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดกรรจ์

- ทราบ
- อนุมัติ

(ลงชื่อ)  (นายสุรียา จามสุนธิ์รัตนานา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดกรรจ์

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๖๕ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปสะพานวังจึก หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๕๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาตามหลักวิชาการข้างจึงเห็นควรนำราคานี้มาใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปสะพานวังจึก หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๕๙๑,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ

จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษณะ พิกุลทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรพล ภูทองบืด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

คำนวณต้นทุน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 175 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมตงอุกรังไต้ทาง ช้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.	
สถานที่ดำเนินงาน	หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข (เส้นไปสะพานวังจึก) ตำบลเขาถาวร อําเภอเขาถาวร จังหวัดสระแก้ว	
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาถาวร	
ประมาณการ	โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
รายการประมาณราคาต่อหน่วย	(ราคาน้ำมัน โซล่าที่ 0, เมืองสระแก้ว 26.00-26.99 บาท)	

งานปรับพื้นที่

- ค่าปรับพื้นที่ขนาดกลาง	=	3.54 บาท/ตร.ม.
--------------------------	---	----------------

งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีต

...ทรายหยาบรองพื้น	(ราคาน้ำมัน โซล่า ที่ 0, เดือน มกราคม 2561)	630.85 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ	=	634.39 บาท/ลบ.ม.
... รวมคำนวณต้นทุน ทรายหยาบรองพื้น	=	<u>634.39 บาท/ลบ.ม.</u>

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ค่าปูนซีเมนต์	(ราคาน้ำมัน โซล่า ที่ 0, เดือน มกราคม 2561)	=	2,461.06 บาท/ตัน
- ค่าทรายหยาบ	(ราคาน้ำมัน โซล่า ที่ 0, เดือน มกราคม 2561)	=	630.85 บาท/ลบ.ม.
- ค่าหินย่อย	(ราคาน้ำมัน โซล่า ที่ 0, เดือน มกราคม 2561)	=	577.10 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีต (ซีเมนต์ 336 กก. ทราย 0.715 ลบ.ม. หิน 0.8786 ลบ.ม.)	=	1,785.01 บาท/ลบ.ม.	
... ต้นทุนคอนกรีต C	=	<u>1,785.01 บาท/ลบ.ม.</u>	

งานเสริมเหล็ก/รอยต่อ

CONTRACTION JOINT/ ช่วงรอยต่อ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	1.390 กก./เมตร	=	16,925.24 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø RB 15 มม. ยาว 0.50 เมตร หนึ่ง	0.695 กก.	=	0.695000 กก.
... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. วาง 8 ท่อน		=	5.560000 กก.
....รวมต้นทุนเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR)		=	<u>94.10 บาท/รอยต่อ</u>

EXPANSION JOINT/ ช่วงรอยต่อ


- ค่าวัสดุเหล็ก Ø DB 12 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	0.888 กก./เมตร	=	26,203.18 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø DB 12 มม. ยาว 0.50 เมตร หนึ่ง	0.444 กก.	=	0.444000 กก.
... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก DB 12 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. วาง 9 ท่อน		=	3.996000 กก.
....รวมต้นทุนเหล็ก Ø DB 12 มม. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR)		=	<u>104.71 บาท/รอยต่อ</u>

งานทยอดยาง


- ค่าวัสดุยาง AC-60/70 1 รอยต่อ	=	4,504 บาท/เมตร
- ค่าทยอดยางรอยต่อคอนกรีต	=	13,430 บาท/เมตร
... ต้นทุนงานทยอดยาง	=	17,934 บาท/เมตร

งานดินลูกรังให้ตทาง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	80.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุที่แหล่งถึงหน้างานระยะทางโดยเฉลี่ย 5 กม.	=	20.64 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	=	100.64 บาท/ลบ.ม.
- ค่าปรับเกลี่ย	=	10.00 บาท/ลบ.ม.
...ต้นทุนค่าวัสดุ	=	110.64 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษณะ พิฤกษ์ทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสุรพล อุตองมิต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการถนนคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไทร่ทาง ซ้ำงละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข (เส้นไปสะพานวังจึก) ตำบลเขาดกรรจ์ อำเภอเขาดกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดกรรจ์
 ประมาณการโดย ไลออลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการผิวทางคอนกรีต

ความหนาของถนน คอนกรีต	=	0.15	เมตร	
ขนาดพื้นที่คอนกรีต 1 แผล	กว้าง 5 เมตร x ยาว 5 เมตร	=	25	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	กว้าง 5 เมตร x ยาว 175 เมตร x หนา 0.15 ม.	=	131.25	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 150,000 / 5,000.00	=	30.00	บาท / ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 1,963.01 + 20.00	=	1,983.01	บาท / ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 25 ตร.ม.	=	25.00	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	= 25 ตร.ม x 0.15 ม.	=	3.75	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 3.75 ลบ.ม. x 1,983.01	=	7,436.302	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) .				
	= (ความยาวถนนน้อยกว่า 1 กม. ให้ใช้ 1 กม) x (ค่าขนส่งคอนกรีต) x (ปริมาณ คอนกรีต 1 แผล)			
	= 1 x 11.19 x 25	=	279.750	บาท
ค่าเหล็กวางแอมท 4 มม. @ 20 x 20 ซม.	= 25 ตร.ม x 22.43 บาท	=	560.750	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	= 25 ตร.ม x 5.00 บาท	=	125.000	บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำง)	= 20.60 x 5 (ความยาว 1 แผล)	=	103.000	ลบ.ฟ.
ค่าปูผิวคอนกรีต	= 11.93 x 25	=	298.250	บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวคอนกรีต)	= 8.73 x 25	=	218.250	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		=	9,021.302	บาท
ค่างานคืนทุน	= 9,021.30 / 25 ตร.ม	=	360.852	บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายคุณณะ พิอุทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดกรรจ์

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุรพล อุทองปัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 175 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ช้างละ 0.50 ม.
 หรือมีพื้นที่ ค.ศก. ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข (เส้นไปสะพานวังจึก) ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
 ประมาณการโดย โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ทำงานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรองพื้น						
	-ทรายหยาบ	43.75	ลบ.ม.	634.39	27,755	27,754.56	-ทำงานต้นทุน
	รวม					27,754.56	
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	875.00	ม ²	360.85	315,745.58	315,745.58	-ประมาณการ
	- เหล็ก Ø RB 15 มม.	35.00	รอยต่อ	94.10	3,293.65	3,293.65	-ทำงานต้นทุน
	- เหล็ก Ø DB 12 มม.	35.00	รอยต่อ	104.71	3,664.78	3,664.78	-ทำงานต้นทุน
	- ค่าห้อยคางรอยต่อคอนกรีต	350.00	เมตร	17.93	6,276.96	6,276.96	-ทำงานต้นทุน
	รวม					328,980.97	
3	งานดินลูกรัง						
	- ลงลูกรังไหล่ทาง	35.00	ลบ.ม.	110.64	3,872.40	3,872.40	-ทำงานต้นทุน
	รวม					3,872.40	
รวมทำงานต้นทุนทั้งหมด						360,607.93	บาท

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายคุณณะ ทิคุตทอง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสุรพล กุทองบิด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปบัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 175 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงอุทกวิธีไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข (เส้นไปสะพานวังจึก) ตำบลเขาจรกรจ อำเภอลำปาง จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจรกรจ
 ประมาณการโดย โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมคำนวณต้นทุนทั้งหมด	360,607.93	1.3624	491,292.25	Factor F งานทางฯ - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	360,607.93		491,292.25	
คิดใช้เป็นเงินงบประมาณ				491,200	ราคา 561.48 / ตรม.
เป็นตัวอักษร		(เขียนกำกับหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)			* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

เห็นควรให้อัด เทีประมาณการนี้ตั้งเป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคุณณะ พิภุตทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจรกรจ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองจิต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายคุณณะ พิภุตทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจรกรจ รักษาราชการ แทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจรกรจ

-อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสุวิธา งานสุคนธ์รัตน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจรกรจ

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 175 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงอุกรังไหล่ทาง ซ้ำงละ 0.50 ม.
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข (เส้นไปสะพานวังจึก) ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แค้น วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + factor f (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรองพื้น	27,754.56	37,812.82	factor f =
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	328,980.97	448,203.67	1.3624
3	งานดินอุกรัง	3,872.40	5,275.76	
4	#REF!	-	-	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	356,735.53	491,292.25	
	เป็นตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกฤษณะ ทัพทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายอำนาจ เต็มกระ โทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายสุรพล ภูทองปัด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

