



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดงกกรรจ์

ที่ ๓๖ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นข้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาดงกกรรจ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดงกกรรจ์ จะดำเนินการจัดจ้างงานซ่อมแซมไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาดงกกรรจ์ อำเภอเขาดงกกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๙๒ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๒๔๖
ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรด บดอัดแน่น ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน ๙๘,๑๐๐ บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ๑. นายเสกสรรค์ สมคุณ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายอำนาจ เพิ่มกระโทก | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายสุรพล ภูทองปิด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด และรายงานผลให้ทราบภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทองพูน บุญชาเรียง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดงกกรรจ์ รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดงกกรรจ์

ค่างานต้นทุน

โครงการ ข้างหมาซ่อมแซมไหล่ทาง ถนน คสล. เส้นข้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 492 ม. หน้า 0.30 ม. ปริมาณลูกรังจำนวน 246 ลบ.ม. ปรับเกรด บดทับแน่น
สถานที่ดำเนินงาน ถนน คสล. เส้นข้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข
 อ.เขาลงกรรจ์ จ.สระแก้ว
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาลงกรรจ์ อำเภอเขาลงกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ราคาดำเนินการ 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร ที่อำเภอเมือง จ.สระแก้ว

1. งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	50.00		บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง : บุค - ขน	=	30.86		
	=	80.86		บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุที่แหล่งถึงหน้างานระยะทางโดยเฉลี่ย 5 กม.	=	20.64		บาท/ลบ.ม.
รวม	=	151.50		บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว =	=	1.60		บาท/ลบ.ม.
	=	242.40		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง : บดทับ	=	52.96		บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ยรวม	=	295.36		บาท/ลบ.ม.
....ต้นทุนค่าวัสดุ	=	295.36		บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมคุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปัด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณการ

โครงการ ข้างมหาช่อมแซมไหล่ทาง ถนน คสล. เส้นข้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 492 ม. หน้า 0.30 ม. ปริมาณลูกรังจำนวน 246 ลบ.ม. ปรับเกรด บดทับแน่น
 สถานที่ดำเนินงาน ถนน คสล. เส้นข้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข
 อ.เขาลกรรจ์ จ.สระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาลกรรจ์ อำเภอเขาลกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ลงดินลูกรัง	246	ลบ.ม.	295.36	72,658.56	72,658.56
	รวมคำนวณต้นทุน	246	ลบ.ม.			72,658.56

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมคุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปิด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ช่างหม่าซ่อมแซมไหล่ทาง ถนน คสล. เส้นข้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 492 ม. หนา 0.30 ม. ปริมาณลูกรังจำนวน 246 ลบ.ม. ปรับเกรด บดทับแน่น
 สถานที่ดำเนินงาน ถนน คสล. เส้นข้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข
 อ.เขาคกรรจ์ จ.สระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคกรรจ์ อำเภอเขาคกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ	72,658.56	1.3624	98,990.02	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	72,658.56	1.3624	98,990.02	
คิดใช้งบประมาณเป็นเงิน				98,900.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

เป็นตัวอักษร (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมคุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

-เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคกรรจ์ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคกรรจ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปิด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

-อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายทองทุน บุญชาเรียง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคกรรจ์ รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคกรรจ์

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาลกรรจ์ อำเภอเขาลกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ประเภทงาน ซ้ำเติมซ่อมแซมไหล่ทาง ถนน คสล. เส้นข้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาลกรรจ์ อำเภอเขาลกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 492 ม. หนา 0.30 ม. ปริมาณลูกรังจำนวน 246 ลบ.ม. ปรับเกรด บดทับแน่น
 สถานที่ตั้ง ถนน คสล. เส้นข้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข
 อ.เขาลกรรจ์ จ.สระแก้ว
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + factor f (บาท)	หมายเหตุ
1	ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ	72,658.56	98,990.02	factor f = 1.3624
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	72,658.56	98,990.02	
	เป็นตัวอักษร	(เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสองสตางค์)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมคุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปิด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

