



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ (กองคลัง) โทร ๐-๓๗๒๔-๗๓๐๐

ที่ สก ๗๑๙๐๒/


วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหมู่ที่ ๑ บ้านวังรี - หนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑ บ้านวังรี ตำบลเขาฉกรรจ์

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหมู่ที่ ๑ บ้านวังรี - หนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑ บ้านวังรี ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๕ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๘๗๘ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรด บดอัดแน่น ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ ๓๕๐,๔๐๐ บาท รายละเอียดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๓๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ โดยเคร่งครัด


(นายทองพูน บุญชาเรียง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

รับทราบคำสั่ง

(ลงชื่อ).....
(นายเสกสรรค์ สมคุณ)

(ลงชื่อ).....
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

(ลงชื่อ).....
(นายสุรพล ภูทองปิด)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดงกกรรจ์

ที่ ๓๑ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางหมู่ที่ ๑ บ้านวังรี - หนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑ บ้านวังรี ตำบลเขาดงกกรรจ์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดงกกรรจ์ จะดำเนินการจัดจ้างงานซ่อมแซมไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหมู่ที่ ๑ บ้านวังรี - หนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑ บ้านวังรี ตำบลเขาดงกกรรจ์ อำเภอ
เขาดงกกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๕ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกกรัง
จำนวน ๘๗๘ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรด บดอัดแน่น ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ ๓๕๐,๕๐๐ บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น


เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ๑. นายเสกสรรค์ สมคุณ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายอำนาจ เพิ่มกระโทก | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายสุรพล ภูทองปิด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด และรายงานผลให้ทราบภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายทองพูน บุญชาเรียง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดงกกรรจ์ รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดงกกรรจ์

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

วันที่ ๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๓๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการ
ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหมู่ที่ ๑ บ้านวังรี - หองกระทุ่ม หมู่ที่
๑ บ้านวังรี ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๕ เมตร
หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๘๗๘ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรด บดอัดแน่น (ป้ายถาวรจำนวน ๑ ป้าย
ป้ายชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย) (ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ พ ๑๐/๒๕๖๒) งบประมาณ ๓๕๐,๔๐๐ บาท
(สามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาตามหลักวิชาการข้างจึงเห็นควรนำ
ราคานี้มาใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหมู่ที่ ๑ บ้านวังรี - หองกระทุ่ม หมู่ที่
๑ บ้านวังรี ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๕ เมตร
หนา ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๘๗๘ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรด บดอัดแน่น (ป้ายถาวรจำนวน ๑ ป้าย
ป้ายชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย) (ตามแบบ อบต.เขาฉกรรจ์ เลขที่ พ ๑๐/๒๕๖๒) ราคากลาง ๓๕๓,๐๐๐ บาท
(สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเสกสรรค์ สมคุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรพล ภูทองปัด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ค่างานต้นทุน

สถานที่ตั้ง: อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 1,755 ม. หนา 0.30 ม. ปริมาณลูกรังจำนวน 878 ลบ.ม. ปรับเกรด บดทับแน่น
สถานที่ดำเนินงาน: ถนน คสล. เส้น หมู่ที่ 1 บ้านวังรี - หองกระทุ่ม
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคารับมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร ที่อำเภอเมือง จ.สระแก้ว

1. งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	50.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ชุด - ขน	=	30.86	
	=	80.86	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุที่แหล่งถึงหน้างานระยะทางโดยเฉลี่ย 5 กม.	=	20.64	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	151.50	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว =	$\frac{151.50}{1.60}$	x	1.60 = 242.40 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : บดทับ	=	52.96	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	295.36	บาท/ลบ.ม.
....ต้นทุนค่าวัสดุ	=	295.36	บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเสกสรรค์ สมคุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพล ภูทองปัด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณการ

สถานที่ดำเนินงาน จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทาง ถนน คสล. เส้น หมู่ที่ 1 บ้านวังรี - หนองกระทุ่ม
ขนาดกว้าง 1.20 ม. **ยาว** 1,755 ม. **หนา** 0.30 ม. **ปริมาณลูกรัง**จำนวน 878 ลบ.ม. **ปรับเกรด** บดทับแน่น
สถานที่ดำเนินงาน ถนน คสล. เส้น หมู่ที่ 1 บ้านวังรี - หนองกระทุ่ม
อ.เขาลงกรรจ์ จ.สระแก้ว
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาลงกรรจ์ อำเภอเขาลงกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ลงดินลูกรัง	878	ลบ.ม.	295.36	259,178.40	259,178.40
	รวมค่างานต้นทุน	878	ลบ.ม.			259,178.40

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมอุดม)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปี๊ด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ข้างเขมาซ่อมแซมไหล่ทาง ถนน คสล. เส้น หมู่ที่ 1 บ้านวังรี -หนองกระทุ่ม
 งาน ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 1,755 ม. หน้า 0.30 ม. ปริมาณลูกรังจำนวน 878 ลบ.ม. ปรับเกรด บดทับแน่น
 สถานที่ดำเนินงาน ถนน คสล. เส้น หมู่ที่ 1 บ้านวังรี - หนองกระทุ่ม
 อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ	259,178.40	1.3624	353,104.65	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	259,178.40	1.3624	353,104.65	
คิดใช้งบประมาณเป็นเงิน				353,000.00	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

เป็นตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมคุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

-เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปิด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

-อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสุริยา งามสุดนธิ์รัตนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ประเภทงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาลกรรจ์ อำเภอเขาลกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ประเภทงาน จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทาง ถนน คสล. เส้น หมู่ที่ 1 บ้านวังรี - หนองกระทุ่ม
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาลกรรจ์ อำเภอเขาลกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 1,755 ม. หนา 0.30 ม. ปริมาณลูกรังจำนวน 878 ลบ.ม. ปรับเกรด บดทับแน่น
 สถานที่ตั้ง ถนน คสล. เส้น หมู่ที่ 1 บ้านวังรี - หนองกระทุ่ม
 อ.เขาลกรรจ์ จ.สระแก้ว

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + factor f (บาท)	หมายเหตุ
1	ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ	259,178.40	353,104.65	factor f = 1.3624
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	259,178.40	353,104.65	
	เป็นตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สมคุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

