

คำนวณต้นทุน

โครงการ ขกระดัดถนนดิน หมู่ที่ 11 บ้านลุมมะค่า
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร สูง 0.50 ม.
 สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านลุมมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ประเมินการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองสระแก้ว 20.00 - 20.99 บาท

1. งานดินถมคันทาง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม. ละ	42.50 บาท
- ค่าขนส่งวัสดุที่แหล่งถึงหน้างานระยะทางโดยเฉลี่ย 7 กม.	ลบ.ม. ละ	23.23 บาท
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	ลบ.ม. ละ	65.73 บาท
- เพื่อค่ายุบตัว 40 %	ลบ.ม. ละ	26.29 บาท
รวมค่าต้นทุนดินถม	ลบ.ม. ละ	92.02 บาท

2. งานผิวทางลูกรัง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	80.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุที่แหล่งถึงหน้างานระยะทางโดยเฉลี่ย 10 กม.	=	31.58 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	=	111.58 บาท/ลบ.ม.
- บดทับลูกรังรองพื้นทาง	=	49.71 บาท/ลบ.ม.
....ต้นทุนค่าวัสดุ	=	161.29 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกำหนดราคากลาง

(นายเกษณณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปิด)

นายช่างโยธา 4

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนารี บุรทิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวเรณู ขงยั้ง)

นักบริหารงานคลัง

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

นายช่างโยธา 5

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

