



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ (กองช่าง).....
ที่.....๗๑๙๐๓ / - วันที่ ...๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. บัญชีรายการประมาณการ

๑. เรื่องเดิม

ตามประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมที่จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายนิเวศ - บ้านนายจตุพร หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐ บาท นั้น ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ว่าราษฎรประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้ถนนในการสัญจรไปมาและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาและบริการประชาชนให้มีความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายนิเวศ - บ้านนายจตุพร หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามราคากลางพาณิชย์จังหวัดและหลักวิชาช่างแล้ว ได้งบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ดังนี้




๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายนิเวศ - บ้านนายจตุพร หมู่ที่ ๖ บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ราคากลางเป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ

๓. ข้อพิจารณา


เห็นควรดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างโครงการดังกล่าว ตามราคากลางค่าก่อสร้างนี้

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษณะ พิกุลทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรพล ภูทองบิด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายนิเวศ- บ้านนางจตุพร หมู่ที่ ๒ บ้านสันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้

(ลงชื่อ) 
(นายกฤษณะ พิกุลทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

- ทราบ
- อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายสุรียา งามสุคนธ์รัตนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการ
ดังนี้ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
ที่ ๒๕ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ เดือน

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายนิเวศ - บ้านนายจตุพร หมู่ที่ ๖ บ้าน
สันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร เป็นเงิน
๔๙๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาตามหลักวิชาการข้างจึงเห็นควรนำ
ราคานี้มาใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายนิเวศ - บ้านนายจตุพร หมู่ที่ ๖ บ้าน
สันติสุข ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ราคากลางเป็น
เงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแบบ อบต. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ

จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฤชณะ พิกุลทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรพล ภูทองปัด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปบัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ซ้ำงละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.
 สถานที่ตั้งนิคมงาน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข เส้นบ้านนาอินเวศ - บ้านนาขจรพร ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
 ประมาณการโดย โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	358,306.63	1.3624	488,156.95	Factor F งานทางฯ - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานที่ 0% - พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	358,306.63		488,156.95	
คิดใช้เป็นเงินงบประมาณ				488,000	ราคา 554.72 / ตรม.
เป็นตัวอักษร			(เขียนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

เห็นควรให้ยึด คือประมาณการนี้ตั้งเป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุรพล กุทองบึก)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เห็นชอบ

ลงชื่อ.....
 (นายกฤษณะ พิกุลทอง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ รักษาราชการ แทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

- อนุมัติ
 ลงชื่อ.....
 (นายสุวิธา จามสุคนธ์รัตนดา)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข เส้นบ้านนาขนิเวศ - บ้านนายจตุพร ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการ โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แค้น วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + factor f (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรองพื้น	27,756.96	37,816.08	factor f =
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	325,681.51	443,708.49	1.3624
3	งานคินลูกรัง	4,868.16	6,632.38	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	358,306.63	488,156.95	
	เป็นตัวอักษร	(เขียนแบบพิมพ์แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบลบาทเก้าสิบห้าสตางค์)		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอำนาจ เต็มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรพล กุทองปิด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมตงลูกครึ่งโหลต่างข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลบ้านนาใหม่ - บ้านนาขลุ่ย ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
 ประมาณการโดย โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ทำงานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรองพื้น						
	-พรวนขยาย	44.00	ลบ.ม.	630.84	27,757	27,756.96	-ทำงานต้นทุน
	รวม					27,756.96	
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	880.00	ม ²	361.88	318,456.24	318,456.24	-ประมาณการ
	- เหล็ก ๘ RB 15 มม.	44.00	รอยต่อ	94.10	4,140.59	4,140.59	-ทำงานต้นทุน
	- ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	172.00	เมตร	17.93	3,084.68	3,084.68	-ทำงานต้นทุน
	รวม					325,681.51	
3	งานคินลูกครึ่ง						
	- ตงลูกครึ่งโหลต่าง	44.00	ลบ.ม.	110.64	4,868.16	4,868.16	-ทำงานต้นทุน
	รวม					4,868.16	
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						358,306.63	บาท

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคุณณะ พิภูลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรพล อุทองปัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการถนนคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสส. ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลบ้านนาขมิเวศ - บ้านนาจอตุพร ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
 ประมาณการโดย โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการผิวทางคอนกรีต

ความหนาของถนน คอนกรีต	=	0.15	เมตร
ขนาดพื้นที่คอนกรีต 1 แฉง	กว้าง 4 เมตร x ยาว 5 เมตร	=	20 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	กว้าง 4 เมตร x ยาว 220 เมตร x 0.15 ม.	=	132.00 ตร.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 150,000 / 5,000.00	=	30.00 บาท / ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 1,963.01 + 20.00	=	1,983.01 บาท / ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 20 ตร.ม.	=	20.00 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	= 20 ตร.ม x 0.15 ม.	=	3.00 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 3.00 ลบ.ม. x 1,983.01	=	5,949.042 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) :			
	= (ความยาวถนนน้อยกว่า 1 กม. ให้ใช้ 1 กม.) x (ค่าขนส่งคอนกรีต) x (ปริมาณ คอนกรีต 1 แฉง)		
	= 1 x 11.19 x 20	=	223.800 บาท
ค่าเหล็กทาบขนาด 4 มม. @ 20 x 20 ซม.	= 20 ตร.ม x 22.43 บาท	=	448.600 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	= 20 ตร.ม x 5.00 บาท	=	100.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง)	= 20.60 x 5 (ความยาว 1 แฉง)	=	103.000 ลบ.ฟ.
ค่าปูผิวคอนกรีต	= 11.93 x 20	=	238.600 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวคอนกรีต)	= 8.73 x 20	=	174.600 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		=	7,237.642 บาท
ทำงานต้นทุน	= 7,237.64 / 20 ตร.ม	=	361.882 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคุณฉวี พิภพทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอำนาจ เต็มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรพล ฐทองปัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คำนวณต้นทุน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกวางไถ่ทรงข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.
สถานที่ตั้งนิคมงาน	หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข เลี้ยวบ้านนาขมิ้วส - บ้านนาขมิ้วส ตำบลเขาถาวร อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาถาวร
ประมาณการ	โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
รายการประมาณราคาต่อหน่วย	(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมืองสระแก้ว 26.00-26.99 บาท)

งานรื้อถอนคอนกรีต

- ถิ่นขุด	=	31.13 บาท/ลบ.ม.
-----------	---	-----------------

งานปรับพื้นที่

- ค่าปรับพื้นที่ขนาดกลาง	=	3.54 บาท/ตร.ม.
--------------------------	---	----------------

งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีต

...ทรายหยาบรองพื้น (ราคาพานิชย์ จว. เดือน มกราคม 2561)		630.85 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ	=	634.39 บาท/ลบ.ม.
... รวมค่างานชั้นพื้น ทรายหยาบรองพื้น	=	<u>634.39 บาท/ลบ.ม.</u>

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ค่าปูนซีเมนต์ (ราคาพานิชย์ จว. เดือน มกราคม 2561)	=	2,461.06 บาท/ตัน
- ค่าทรายหยาบ (ราคาพานิชย์ จว. เดือน มกราคม 2561)	=	630.85 บาท/ลบ.ม.
- ค่าหินย่อย (ราคาพานิชย์ จว. เดือน มกราคม 2561)	=	577.10 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีต (ซีเมนต์ 336 กก. ทราย 0.715 ลบ.ม. หิน 0.8786 ลบ.ม.)	=	1,785.01 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีต C	=	<u>1,785.01 บาท/ลบ.ม.</u>

งานเสริมเหล็ก/รอยต่อ

CONTRACTION JOINT/ ช่วงรอยต่อ และ EXPANSION JOINT/ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	1.390 กก./เมตร	=	16,925.24 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø RB 15 มม. ยาว 0.50 เมตร หนัก	0.695 กก.	=	0.695000 กก.
... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. วาง 8 ท่อน		=	5.560000 กก.
... รวมต้นทุนเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR)		=	<u>94.10 บาท/รอยต่อ</u>

งานทยอดขยาย

- ค่าวัสดุช่าง AC-60/70 1 รอยต่อ	=	4,504 บาท/เมตร
- ค่าทยอดขยายรอยต่อคอนกรีต	=	13,430 บาท/เมตร
... ต้นทุนงานทยอดขยาย	=	17,934 บาท/เมตร

งานดินลูกรังให้ล้งทำง

- ค่าวัสดุที่ล้ง	=	80.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุที่ล้งถึงหน้างานระยะทางโดยเฉลี่ย 5 กม.	=	20.64 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	=	100.64 บาท/ลบ.ม.
- ค่าปรับเกอ็	=	10.00 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนค่าวัสดุ	=	110.64 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคุณณะ พิฤทธอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดกรวช

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอานเจ พิมกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปัด)

นางช่างโยธาชำนาญงาน